

Borzavár Községi Önkormányzat

BORZAVÁR

Fő út 43.

8428

Tisztelt Címzett!


Mellékelten megküldjük árajánlatunkat a Borzavár Temető lépcső felújítási munkáiról.

Kérjük visszajelzésüket abban az esetben is, ha a munkát nem velünk kívánják elvégeztetni!

Zirc, 2017. május 05.

Tisztelettel:

AMBISZA
ÉPÍTŐIPARI KFT.
8420 Zirc, Fáy u. 5.
Adószám: 11320663-2-19



Ambrus Árpád
ügyvezető

AMBISZA Építőipari Kft.

8420 Zirc, Fáy András u. 5.

Tel./Fax: 06/88/414-807

B3 Takarékszövetkezet

73900030-11080271

Adószám : 11320663-2-19

Név :Borzavár Községi Önkormányzat

Cím :8428 Borzavár Fő út. 43.

Kelt: 2017. év.május.hó.03.nap

Szám : 43/2017

A munka leírása: Temető lépcső
felújítási munkák

Készítette : Ambrus Árpád

Készült:A TERC KFT normáival saját költségfeltétellel

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	385.789	586.159
2.1 ÁFA vetítési alap		971.948
2.2 ÁFA	27.00%	262.426
3. A munka ára		1.234.374

**AMBISZA
ÉPÍTŐIPARI KFT.
8420 Zirc, Fáy u. 5.
Adószám: 11320663-2-19**



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	52.797
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	105.313	134.562
47 Felületképzés	46.837	101.870
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	45.332	56.292
62 Kőburkolat készítése	188.307	240.638
I. Fejezet munkanemei összesen	385.789	586.159

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.2.2 (26) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvénynél, III. talajosztály 8,61 m3	0	6.132	0	52.797
Munkanem összesen:				0	52.797

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-051-1.1-0121110 (1) Járdakészítés és lépcső készítése betonból, 15 cm vastagságig, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal				
	24,6 m²	4.281	5.470	105.313	134.562
Munkanem összesen:				105.313	134.562

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régí olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú 8,86 m2	79	1.533	700	13.582
2	47-000-4.4.5.1-0120509 (152) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 54,6 m	62	153	3.385	8.354
3	47-021-12.4.1-0143621 (25) ÖN Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Tiszakorr vas- és könnyűfém alapozó, törtfehér, EAN: 5992452503022 54,6 m	155	204	8.463	11.138
4	47-021-21.4.1-0143576 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, EAN: 5992454847025 54,6 m	260	630	14.196	34.398
5	47-021-31.4.1-0130855 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, szürke, EAN: 5992451124112 54,6 m	368	630	20.093	34.398
Munkanem összesen:				46.837	101.870

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-004-1.1-0130171 (1) ÖN Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló 8,61 m3	5.265	6.538	45.332	56.292
Munkanem összesen:				45.332	56.292

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-001-5.2 (10) Beton vagy gyephézagos beton járdalap bontása, betonagyazattal 22,5 m ²	0	3.358	0	75.555
2	62-002-21.2-0610731 (12) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40, 50 vagy 60 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, szürke 15 m	2.923	2.905	43.845	43.575
3	62-003-75.1.1.1-0610297 (104) Tér-,lépcső vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, beton alaprétéggel, ragasztva, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, 28,8 m	3.897	3.368	112.234	96.998
4	62-003-75.1.1.1-0610298 (104) Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alaprétéggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, 7,5 m ²	4.297	3.268	32.228	24.510
Munkanem összesen:				188.307	240.638

„FOD-BAU” Építőipar ①
Kivitelező és szolgáltató Kft.
8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 11.
Adószám: 13112833-2-19
Cégsz.: 19-09-507151
B.szám: 11748117-20102915

Név :Borzavár Községi Önkormányzat

Cím :8428 Borzavár Fő út. 43.

Kelt: 2017. év.május.hó.04.nap

Szám : 13/2017

A munka leírása:Temető lépcső
felújítási munkák

Készítette : Fodor József

Készült:A TERC KFT normáival saját költségfeltétellel

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	432.107	650.584
2.1 ÁFA vetítési alap	1.082.691	
2.2 ÁFA	27.00%	292.327
3. A munka ára	1.375.018	

„FOD-BAU” Építőipar ①
Kivitelező és szolgáltató Kft.
8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 11.
Adószám: 13112833-2-19
Cégsz.: 19-09-507151
B.szám: 11748117-20102915


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.2.2 (26) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvénynél, III. talajosztály	0	6.807	0	58.608
	8,61 m3				
2	31-051-1.1-0121110 (1) Járdakészítés és lépcső készítése betonból, 15 cm vastagságig, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	4.795	6.072	117.957	149.371
	24,6 m2				
3	47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	88,5	1.702	784	15.080
	8,86 m2				
4	47-000-4.4.5.1-0120509 (152) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023	69,4	170	3.789	9.282
	54,6 m				
5	47-021-12.4.1-0143621 (25) ÖN Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Tiszakorr vas- és könnyűfém alapozó, törtfehér, EAN: 5992452503022	174	226	9.500	12.340
	54,6 m				



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	47-021-21.4.1-0143576 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, EAN: 5992454847025	291	699	15.889	38.165
	54,6 m				
7	47-021-31.4.1-0130855 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, szürke, EAN: 5992451124112	412	699	22.495	38.165
	54,6 m				
8	61-004-1.1-0130171 (1) ÖN Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KÓKA, Komló	5.897	7.257	50.773	62.483
	8,61 m3				
9	62-001-5.2 (10) Beton vagy gyephézagos beton járdalap bontása, betonagyazattal	0	3.727	0	83.858
	22,5 m2				
10	62-002-21.2-0610731 (12) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40, 50 vagy 60 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, szürke	3.274	3.225	49.110	48.375
	15 m				
11	62-003-75.1.1.1-0610297 (104) Tér-,lépcső vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, beton alaprétéggel, ragasztva, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm,	4.365	3.738	125.712	107.654
	28,8 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	62-003-75.1.1.1-0610298 (104) Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, 7,5 m2	4.813	3.627	36.098	27.203
Munkanem összesen:				432.107	650.584



Név :Borzavár Községi Önkormányzat

Cím :8428 Borzavár Fő út. 43.

Kelt: 2017. év.május.hó.04.nap

Szám : 24/2017

A munka leírása:Temető lépcső felújítási munkák

Készítette :Kavalecz Tibor

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		412.827	632.982
2.1 ÁFA vetítési alap			1.045.809
2.2 ÁFA	27.00%		282.368
3. A munka ára			1.328.177

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11739092-2-19
Céj.sz.: 19-09-512369
Bank: 11748117-20102908



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.2.2 (26) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvénynél, III. talajosztály	0	6.623	0	57.024
	8,61 m3				
2	31-051-1.1-0121110 (1) Járdakészítés és lépcső készítése betonból, 15 cm vastagságig, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	4.581	5.908	112.693	145.337
	24,6 m2				
3	47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	84,5	1.656	749	14.672
	8,86 m2				
4	47-000-4.4.5.1-0120509 (152) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023	66,3	165	3.620	9.009
	54,6 m				
5	47-021-12.4.1-0143621 (25) ÖN Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Tiszakorr vas- és könnyűfém alapozó, törtfehér, EAN: 5992452503022	166	220	9.064	12.012
	54,6 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	47-021-21.4.1-0143576 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, EAN: 5992454847025	278	680	15.179	37.128
	54,6 m				
7	47-021-31.4.1-0130855 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, szürke, EAN: 5992451124112	394	680	21.512	37.128
	54,6 m				
8	61-004-1.1-0130171 (1) ÖN Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló	5.634	7.061	48.509	60.795
	8,61 m3				
9	62-001-5.2 (10) Beton vagy gyephézagos beton járdalap bontása, betonagyazattal	0	3.627	0	81.608
	22,5 m2				
10	62-002-21.2-0610731 (12) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40, 50 vagy 60 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, szürke	3.128	3.137	46.920	47.055
	15 m				
11	62-003-75.1.1.1-0610297 (104) Tér-,lépcső vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, beton alapréteggel, ragasztva, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm,	4.170	3.637	120.096	104.746
	28,8 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	62-003-75.1.1.1-0610298 (104) Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, 7,5 m2	4.598	3.529	34.485	26.468
Munkanem összesen:				412.827	632.982